

AMBROSI ANGELO SCAVI SRL Unipersonale
 Via Cà Brusa, 10 - Tel. 045/7725641
 37029 - SAN PIETRO IN CARIANO VR
 Codice fiscale e partita IVA 03578380234
 Capitale sociale int. vers. € 50.000,00
 REA di Verona n.347880
 ambrosi.angelo@gmail.com

Spett.
COMUNE S PIETRO IN CARIANO
UFFICIO ECOLOGIA
 Via Chopin, 3
 37029 - VERONA

COMUNE DI
S. PIETRO IN CA
 23 SET. 2020
 PROT. N. 106108

ATTI TRAMMESSO:
 - per competenza a
 Ecologia
 - per competenza a
 S. Pietro
 S. Pietro
 S. Pietro
 S. Pietro

PREVENTIVO N.218/2020

Oggetto: Preventivo di spesa per interventi di manutenzione su viabilità per sgrondo acque meteoriche nel comprensorio comunale.

1 - CIMITERO S.FLORIANO							
Pulizia da infestanti e rimodellamento alveo scorrimento acque meteoriche con eventuale sgombero del materiale di risulta.		QUANTIFICATO A CORPO IN	€.	380,00			
2 - CIMITERO CASTELROTTO							
Sistemazione avvallamenti causati dalle piogge con fornitura di stabilizzato calcareo. Realizzazione tagli su banchina stradale per deviazione flusso acque meteoriche con sgombero del materiale.		QUANTIFICATO A CORPO IN	€.	520,00			
3 - VIA BELVEDERE CASTELROTTO							
Pulizia da fango e detriti su lato strada con sgombero del materiale di risulta.		QUANTIFICATO A CORPO IN	€.	200,00			
4 - VIA CADENISO							
Ricerca tubo scarico cunetta stradale con eventuale prolungamento della tubatura.		QUANTIFICATO A CORPO IN	€.	480,00			
5 - PIAZZALE BARBASSA - sistemazione cedimento stradale							
-	Fresatura fondo	MQ.	18 x	14,00	€.	252,00	
-	Asfaltatura con tappeto 0/8 spessore cm.3 steso a mano	MQ.	46 x	12,00	€.	552,00	
6 - VIA DON NICOLA MAZZA							
Ricarica su avvallamento, compreso di lievo pavimentazione esistente, verifica del fondo, ricarica e ripristino del manto bituminoso stradale.		QUANTIFICATO A CORPO IN	€.	450,00			
7 - VIA 25 APRILE							
-	Pulizia ghiaia con carico e sgombero del materiale di risulta.	QUANTIFICATO A CORPO IN	€.	120,00			
-	Modifica griglie esistenti con realizzazione canale convogliamento acque meteoriche direttamente dentro il pozzetto e sistemazione parte di calcestruzzo per ancoraggio griglia centro strada	QUANTIFICATO A CORPO IN	€.	950,00			

8 - VIA VALENA - SAN PIETRO IN CARIANO						
-	Realizzazione nuova griglia raccolta acque meteoriche costituita da canalina in cls con griglia imbullonata CL400 posata su base in calcestruzzo, compreso scavo e sgombero del materiale - previsti	ML	5	x	295,00	€ 1.475,00
-	Allaccio scarico canalina al tubo sfioratore con realizzazione di pozzetto sifonato	n.	1	x	410,00	€ 410,00
-	Ripristino pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso	n.	1	x	300,00	€ 300,00
9 - VIA CREAR - SAN PIETRO IN CARIANO						
-	Pulizia griglia esistente e sostituzione di ml.3, di canalina da cm.18 danneggiata, con fornitura e posa in opera di nuova canalina	QUANTIFICATO A CORPO IN			€	980,00
					€	7.069,00
					IVA 22 %	€ 1.555,18
					TOTALE	€ 8.624,18

San Pietro in Cariano, 17/09/2020

AMBROSI ANGELO SLAVIA
 IMPERSONALE
 Via Ca. Brusa, 10
 37029 S. Pietro in Cariano (VR)
 Tel. 045.7726741 Fax 045.6858843
 Partita IVA 03578380294