

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI PEDEMONTE

| N.R. | Articolo | Descrizione e computo | U.M. | Prezzo |
|--|------------------|---|------|---------|
| SISTEMAZIONE COPERTURA FABBRICATO GRADONATE | | | | |
| 1 | E.05.19.c | <p>DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE</p> <p>Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>> Copertura piana spogliatoi</p> | mq | € 13,94 |
| 2 | E.16.13.00 | <p>PRIMER BITUMINOSO</p> <p>Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essiccazione per una quantità complessiva non inferiore a 250 g/m². Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>> Copertura piana spogliatoi</p> | mq | € 2,74 |
| 3 | E.16.18.b | <p>MEMBRANA BITUMINOSO PER COPERTURA sp. 4 mm</p> <p>Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPE per coperture inclinate o piane anche pedonabili, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. In particolare la membrana impermeabile, con riferimento al peso di peso 4 kg/m², dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - carico rottura longitudinale 80 N/5mm; - caricorottura trasversale 40 N/5mm; - allungamento rottura 40 %; - flessibilità freddo -20 °C. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI 8202. La posa in opera sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa 10 cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore, dovranno essere seguite puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.</p> <p>> Copertura piana spogliatoi</p> | mq | € 12,46 |
| 4 | B.30.10.0045.030 | SCOSSALINE E LATTONERIA DI COPERTURA | | |

| N.R. | Articolo | Descrizione e computo | U.M. | Prezzo |
|------|------------|---|------|----------|
| | [Trento] | <p>Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Profili di copertura in acciaio zincato preverniciato sp. 6/10 e sviluppo massimo 67 cm.</p> <p>> Copertura piana spogliatoi</p> | m | € 32,57 |
| 5 | E.16.15.c | <p>TESSUTO NON TESSUTO</p> <p>Fornitura e posa in opera di strato di separazione per strutture, sia verticali che orizzontali, costituito da feltro non tessuto di fibre di poliestere al 100%, agugliata, imputrescibile e resistente ai raggi UV.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa con giunti sovrapposti di almeno 10 cm, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata, il taglio, lo sfrido, il sostegno anche provvisorio su pareti verticali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Peso 500 g/mq.</p> <p>> Copertura piana spogliatoi</p> | mq | € 3,38 |
| 6 | E.14.17.00 | <p>NUOVA PAVIMENTAZIONE</p> <p>Fornitura e posa in opera di pavimento nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in quadroni prefabbricati pressati di conglomerato cementizio vibrato di dimensioni e finitura superficiale secondo le indicazioni della D.L., posati accostati su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metro cubo di sabbia a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>> Copertura piana spogliatoi</p> | mq | € 41,99 |
| 7 | SIC.01 | <p>ONERI PER LA SICUREZZA</p> <p>Allestimento di cantiere con predisposizione di recinzioni, parapetti, ponteggi, cartellonistica e quanto necessario per eseguire il lavoro in condizioni di sicurezza per i lavoratori.</p> <p>> Allestimento di cantiere</p> | cad. | € 400,00 |
| | | | | |